

## Utvendig leveranse - byggets utvendige materialer

	Type ytterkledning / Kategori	Beskrivelse utvendige materialer/farger Hjørnekasser og skjøtebord	Omrammning	Merknad	Frist for endelig avgjørelse:	Inkludert:
Yttervegger / Omramming	"Stav-laft" look m/ tett kledning, inkl. Bredder 5" / 6" / 7" – markerte bunnprofil og toppprofil, vertikal opdeling. (Vindtette asfaltplater og 200mm isolasjon)	Hjørnekasser og skjøtebord Ved stav-laft utskjæring leveres det kraftige hjørnestolper med manuell utfresning og tilpasning. (Disse detaljene kan ikke leveres maskinelt behandlet).	Omrammning med små hjørner		Trepartsmøtet	Ja
	Behandling utv.kledning 1 strok grunnig, transparent farge røykgrå. Maskinelt påført	Ubehandlete flater Synlig underside av undertakplank, innside av forkanbord/vindskier, samt synlige bærende utvendige konstruksjoner som sperrer, åser, dragere, utvendig vindusomringer og skvillister til dører osv. Leveres i ubehandlet gran. Ev. stavlifte detaljer leveres ubehandlet.	Festemidler Standard festemidler (kan ikke kombineres med svarere behandling av jernvitrol)	Sjøl om yrterkledningen leveres maskinelt behandlet, vil enkelte elementer som stolper, dragere, åsplår, under talutstikk vil bli levert ubehandlet. Strv.detaljer kan heller ikke leveres maskinelt behandlet.	Trepartsmøtet	Ja
Terrasse / bislag /rekkverk	Terrassegulv Ingen leveranse	Bislaggulv Impregner 28 x 120	Rekkverk Rekkverk Ikke Inkludert	Behandling rekkverk: Ingen leveranse	Størrelse på terrasse og ev. om det skal være rekkverk må være avklart for nabovarsel.	Ja
Tak	Taktekking og konstruksjon Tonvtak: Taktro 18 mm rupanel, 1 lag underlags-papp, vorteplast, imp. 48 x 123 mm tonvstokk, tonvkroker og naturtonv. 3 stk. vindskier	Taktkonstruksjoner I henhold til tegning Feieplass er ikke Inkludert.	Takfrigstutstyr Snøfangere er ikke Inkludert	Takkonstruksjoner beregnes ut fra kommunale krav, stedlige forhold og valgt taktekking. (Ved valg tørv på tak, vil tilpunkt for legging tilpasses hensiktsmessig årstid.)	Før nabovarling	Ja
Dragere/bærer/ stolper	Dragere/rundtiler/stolper Dragernes dimensjon beregnes i ht tegning. Leveres i helttre utvendig og limtrær innvendig	Stolper Rå-serien har ev. stolper i massivt tre både ute og inne, med fasede hjørner.	Vannbrett Ingen leveranse (påsing kan være nødvendig for ev. behandling)	Luftehat for kledde Plastbelagt stål i farge sort	Trepartsmøtet	Ja
Takrenner og blikkenslager	Takrenner Synlig takrenner og nedløp i stål 125mm sort	Vannbrett Plastbelagt stål i farge sort	Luftehat for kledde Plastbelagt stål i farge sort	Øvrige beslag Plastbelagt stål i farge sort	Trepartsmøtet	Ja
Vinduer/ terrassedør	Vindu 2-lags energiglass Gjennomgående sprosser Karmer i trykkimpregnert, laminert, fingerskjøtt og kvistfri furu	Vindu behandling Malt etter NCS kode ihh utv. og innv. Bunnglaslist i umalt aluminium. Lys grå spacer.	Åpningsbare vinduer: Åpningsbare vinduer er sidehengsløde, med vridere og stormkrok	Terrassedør: Terrassedør er en del av vindusleveransen. Den har blindskilt utvendig og tildeknapp innvendig. Brystning og ev. indelning i tråd med tegning.	Plassering og størrelse av vindu må være avklart for nabovarling. Fargekode avklares senest på trepartsmøtet.	Ja
Ytterdører	Ytterdør Tinde YO m/glass Malt i NCS-kode (Isolert)	Bødder Tinde YO u/glass malt i NCS-kode (Isolert)	Lås Hoveddør har TrioVing d12 lå sylinder (ulikt nøkkel hoveddør og ev. høddar)	Vrier Vrier i børstet krom	Trepartsmøtet	Ja
Gulv / etg.skille	Gulv I 1. etg Flytende gulv	Etasjeskille (ved flere etg) Ikke relevant	Oppbygging hemsgulv Ingen leveranse		Trepartsmøtet	Ja
Innvendige materialer	Innvendig leveranse: Komplettering av Innvendige leveranse iht. [Y] BI100IVge-BkStavIEx			Alle overflater/farger må avklares på trepartsmøtet.		Ja
Utvendig trapp	Trim fra tram/bislag Ingen leveranse	Utvendige trapper (feihetsbygg) Ingen leveranse	Trappelevrandør: Ingen leveranse		Trepartsmøtet	Ja
Pipe/forblending	Pipetype Stålpipes, ventilert sort	Fikkantbeslag, sort stål	Steinforblending vegg side Ingen leveranse	Type stein til ev. Forblinding	Trepartsmøtet	Delvis - se undertekst



Andre Innvendige elementer:

Kategori	Leverandir / Beskrivelse	Behandling/Utførelse	Merknad	Frist for endelig avgjørelse:	Inkludert:
Åser/dragere /stolper Innv	Åser/dragere/stolper Antall list til tagging; Innvendige dragere/stolper leveres i limtre	Behandling/Utførelse: Ubehandlet (pussing/vask m/k påberegnes for ev. behandlelig)		Trepartsmøtet	Ja
Innvendig trapp	Leverandir: Ingen leveranse	Behandling/Utførelse: Ingen leveranse		før byggestart	Ja
Pipe/Ildsted	Pipe Stålppe, ventilert sort	Ildsted Origo DV m/skoglass og gulvplate i glass	Ikke relevant	Trepartsmøtet	Ja
Sanitær og baderomsutstyr	Rørlegger-leveranse [Y] BI100IVge-BkStavIIEx Ingen leveranse		Leverandør tar kontakt for gjennomgang av ev. tilvalg før byggestart.	Plassering av opptikk m/avklares på trepartsmøtet.	Ja
Elektro	Elektro-leveranse: Ingen leveranse		Elektriker tar kontakt for gjennomgang av punktplassering og ev. tilvalg for byggestart.	Plassering av elkurs og hvilke rom som skal ha gulvvarme, må avklares på trepartsmøtet.	Ja
Ventilasjon	Veggventiler: Veggventiler i plan, i farge SVART ute og inne. Antall og plassering hhd. tegning. Andre ventilater ute og innv sort farge.	Ventilasjon kjøkken: Flektir-rør, gjennomgang og utvendig ventilkappe med spjeld i yttervegge. Kjøkkenventilator leveres og monteres av kjøkkenleverandør.	Ventilasjon vitrom: Gjennomgning og utvendig ventilkappe med spjeld i yttervegg. Elektrisk vifte innvendig leveres og monteres av elektriker.	Plassering m/avklares på trepartsmøtet.	Ja
Varmesystem	Innvendig: Ingen leveranse		Elektriker blir informeres om ev. tilrettelegging for fremtidig varmepumpe	Trepartsmøtet	Ja
Kjøkken	Kjøkken: Ingen leveranse	Hvlevarer: Ingen leveranse	Kjøkken-tegning og type ventilator m/kere klart til trepartsmøtet (vær obs på takhøyde)		Ja
Møbler/Interiør	Garderobebakup: Ingen leveranse	Møbler: Ingen leveranse	Interiør: Ingen leveranse		Nei